

Specyfikacja

Dotyczy: podwyższenia trzonów kominowych przy budynku Czarnieckiego 14

Zakres prac obejmuje podniesienie trzonów kominowych na dachu budynku przy ulicy Czarnieckiego 14. Obecne otwory wentylacyjne mają być zamurowane, a kanały spalinowe i wentylacyjne przedłużone na **wysokość 0,50 m** z odtworzeniem w tym samym miejscu otworów wentylacyjnych i spalinowych. Całość trzonu zakończona czapą kominową. Czapą kominową powinna wystawać poza obrys komina po 7 cm z każdej strony, tworząc tak zwany kapinos. Muszą w niej być otwory wylotowe przewodów spalinowych (wentylacyjne mają wyloty z boku komina pod czapą)

Zakres prac:

- częściowy demontaż instalacji odgromowej
- demontaż istniejących czap kominowych,
- podniesienie trzonów kominowych z zamurowaniem bocznych otworów wentylacyjnych cegłą pełna minimum klasy 10,
- wykonanie nowej czapy kominowej (ze spadkami) z beton B20, zbrojonej drutem 6mm z nowymi otworami spalinowymi, czapę zabezpieczyć masą dyspersyjną,
- wielkość nowych (bocznych przelotowych) otworów wentylacyjnych 14x21 cm i spalinowych 14x14 cm
- wykonanie docieplenia trzonów kominowych styropianem o grubości 3 cm (około 150 m2), wykończenie siatką wtopioną na kleju z narożnikami, pomalowane farbą elewacyjną,

Uwagi:

Wykonawca ma obowiązek na swój koszt usunąć wszelkie odpady wynikające z wykonywania powyższych prac.

Wszelkie szkody spowodowane w skutek prowadzenia robót na mieniu i osobie ponosi wykonawca

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi w budownictwie.


Przewidywany okres remontu do końca października 2023 roku.

Otrzymują:

1 x EE
1 x a/a



Kierownik Administracji Osiedla nr 3


mgr Agnieszka Skórska