


ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

LEGENDA:

- 1** DASZEK NAD BALKONEM OSTATNIEJ KONDYGNACJI.
- 2** OKNA I DRZWI DO WYMIANY
- S1** ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OCIEPLONE STYROPIANEM GR. 16cm WEDŁUG OPISU TECHNICZNEGO
- S2** STROPODACH WENTYLOWANY OCIEPLONY GRANULATEM Z WEŁNY MINERALNEJ O GRUBOŚCI IZOLACJI 17cm PO USTABILIZOWANIU SIĘ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
- S3** STROPODACH NIEWENTYLOWANY OCIEPLONY (MASZYNOWNIA, KLATKI SCHODOWE) STYROPIANEM JEDNOSTRONNIE LAMINOWANY PAPĄ 18 CM.
- S4** DOCIEPLENIE ŚCIANY W GRUNCIE STYROPIAN EKSTRUROWANY XPS300-053 GRUBOŚĆ 15CM.

UWAGI:

- Przed przystąpieniem do wykonywania wyprawy finalnej należy wykonać próbki kolorów tynku i przedstawić do akceptacji projektanta.
- Parapety, obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7001. balustrady, elementy stalowe RAL 7001.
- Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian szczytowych należy zdemontować ocieplenie ściany z wełny mineralnej zabezpieczonej blachą trapezową ze względu na niespełnione normy cieplne.
- Ścianka prostopadła loggi w tym samym kolorze jak ściana elewacji oznaczona razem.
- W technologii wykonawczej należy użyć styropianu samogasnącego z tynkiem cienkowarstwowym zapewniającym nierozprzestrzenianie się ognia po elewacji.

Kolorystyka wg palety NCS

ŚCIANY:

	TYNK SILIKONOWY KOLOR NCS S 0502-Y faktura kamyczkowa 2mm		TYNK SILIKONOWY KOLOR - NCS S 4005 -R80B faktura kamyczkowa 2mm
	TYNK SILIKONOWY KOLOR NCS S 1500-N faktura kamyczkowa 2mm		TYNK SILIKONOWY KOLOR - NCS S 3030-B faktura kamyczkowa 2mm

COKÓŁ

	TYNK MOZAIKOWY CERESIT CT 77 KOLOR 65
---	--

PROJEKT	ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
OBIEKT	Budynek wielorodzinny przy Al. Jana Pawła II 80 w Stalowej Woli		
INWESTYCJA	Termomodernizacja i kolorystyka elewacji budynku wielorodzinnego .		
INWESTOR	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli ul.Okulickiego 32,37-450 Stalowa Wola		
PRZEDMIOT RYSUNKU	KOLORYSTYKA Elewacje szczytowe.		
OPRACOWAŁ	mgr inż. ANETA SZWAJKA upr. nr PDK/0170/PWOK/07 branża budowlana		
SPRZADZIŁ	mgr inż.arch. AGNIESZKA POTONIEC upr. nr Rz/A-02/05 branża budowlana		
SKALA	DATA	NR RYS.	NR STR.
1:150	11.2017	02.03	42