


Elewacje Zachodnia, Wschodnia -
inwentaryzacja
skala 1:200

Elewacja Zachodnia - inwentaryzacja




Elewacja Wschodnia - inwentaryzacja



ZAKRES PRAC

- Ocieplenie ścian szczytowych poprzez dołożenie dodatkowej warstwy izolacji,
- Wzmocnienie połączeń płyt warstwowych za pomocą kotew stalowych,
- Ocieplenie ścian osłonowych, szczytowych styropianem z tynkiem silikonowym,
- Ocieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwaną,
- Docieplenie cokołu do głębokości 30 cm poniżej poziomu terenu i położenie tynku mozaikowego na cokole,
- Wykonanie tynku mozaikowego w obrębie wejść do budynku,
- Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych i wykonanie ich z blachy ocynkowanej oraz wymiany parapetów i wykonanie ich z blachy powlekanej,
- Krycie dachu papą termozgrzewalną z wywinieniem na kominy,
- Wykonanie zadaszer nad balkonami ostatniej kondygnacji – 16 szt,
- Podniesienie barierki balkonowych do wysokości 110 cm i pomalowanie oraz wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego z dociepleniem i montażem listwy okapowej na spodzie płyty balkonowej, wymiana wylewki płyty balkonowej z wymianą obróbki blacharskiej i z ułożeniem izolacji z papy termozgrzewalnej – 80 szt,
- Wykonanie instalacji odgromowej z podłączeniem do istniejącego otoku (po podłączeniu dokonać pomiarów rezystancji i przedstawić protokół),
- Wymiana okienek piwnicznych - 2 szt,
- Montaż nawiewników higrosterowalnych o wydajności 30m³/h w ilości 20 szt,
- Montaż nowej skrzynki gazowej,
- Wymiana lamp na kłatkach schodowych, w korytarzach piwnic, przy wejściach do klatek na lampy typu LED z montażem czujnika ruchu i zmierzchu,
- Zabezpieczenie ścian szczytowych do wysokości 2 m środkiem antygraffiti,
- Wykonanie nowej opaski wokół budynku z kostki brukowej.

		Zespół Projektowy "AWart" W.Lukasiewicz & B.Lukasiewicz	
Nazwa i adres obiektu		Stalowa Wola ul.Wojśka Polskiego 4a pok.6 tel/fax 15 842 35 95	
Budynek mieszkalny wielorodzinny - docieplenie dz. nr ewid. 795/175 Stalowa Wola, obręb 3-Centrum ul. Jana Pawła II 17		Branża	Skala
		Architektura	1:200
Nazwa rysunku:			
Elewacje Zachodnia, Wschodnia - inwentaryzacja			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr i specjalność upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Wiesław LUKASIEWICZ	169/TBG/93 konstr.-budowlana	03
Asystent Projektanta	mgr Krzysztof DOBRZAŃSKI		październik 2017
			23