



ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA



LEGENDA:

- 1 DASZEK NAD BALKONEM OSTATNIEJ KONDYGNACJI.
- 2 OKNA I DRZWI DO WYMIANY
- S1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OCIEPLONE STYROPIANEM GR. 16cm WEDŁUG OPISU TECHNICZNEGO
- S2 STROPODACH WENTYLOWANY OCIEPLONY GRANULATEM Z WEŁNY MINERALNEJ O GRUBOŚCI IZOLACJI 17cm PO USTABILIZOWANIU SIĘ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
- S3 STROPODACH NIEWENTYLOWANY OCIEPLONY (MASZYNOWNIA, KLATKI SCHODOWE) STYROPIANEM JEDNOSTRONNIE LAMINOWANY PAPĄ 18 CM.
- S4 OCIEPLENIE ŚCIANY W GRUNCIE STYROPIAN EKSTRUOWANY XPS300-053 GRUBOŚĆ 15CM.

UWAGI:

- Przed przystąpieniem do wykonywania wyprawy finalnej należy wykonać próbki kolorów tynku i przedstawić do akceptacji projektanta.
- Parapety, obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7001. balustrady, elementy stalowe RAL 7001.
- Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian szczytowych należy zdemontować ocieplenie ściany z wełny mineralnej zabezpieczonej blachą trapezową ze względu na niespełnione normy cieplne.
- Scianka prostopadła loggi w tym samym kolorze jak ściana elewacji oznaczona razem.
- W technologii wykonawczej należy użyć styropianu samogasnącego z tynkiem cienkowarstwowym zapewniającym nierozprzestrzenianie się ognia po elewacji.

Kolorystyka wg palety NCS

ŚCIANY:

TYNK SILIKONOWY  
KOLOR NCS S 0502-Y  
faktura kamyczkowa 2mm

TYNK SILIKONOWY  
KOLOR NCS S 1500-N  
faktura kamyczkowa 2mm

COKÓŁ  
TYNK MOZAJKOWY CERESIT CT 77  
KOLOR 65

TYNK SILIKONOWY  
KOLOR - NCS S 4005 -R80B  
faktura kamyczkowa 2mm

TYNK SILIKONOWY  
KOLOR - NCS S 1030-G90Y  
faktura kamyczkowa 2mm

PROJEKT	ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY		
OBIEKT	Budynek wielorodzinny przy Al. Poniatowskiego 57B w Stalowej Woli		
INWESTYCJA	Termomodernizacja i kolorystyka elewacji budynku wielorodzinnego .		
INWESTOR	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli ul.Okulickiego 32,37-450 Stalowa Wola		
PRZEDMIOT RYSUNKU	KOLORYSTYKA Elewacje szczytowe.		
OPRACOWAŁ	mgr inż. ANETA SZWAJKA upr. nr PDK/0170/PWOK/07 branża budowlana		
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. AGNIESZKA POTONIEC upr. nr Rz/A-02/05 branża budowlana		
SKALA	DATA	NR RYS.	NR STR.
1:150	11.2017	02.03	41