

AM-2/ 1606 /20

DZIAŁ EE

w/m.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na kompleksowy remont nawierzchni drogi dojazdowej i miejsc parkingowych zlokalizowanych między budynkami mieszkalnymi przy Al. Jana Pawła II 1 i 3 w Stalowej Woli.

Wariant I

Zakres robót obejmuje:

1. Roboty rozbiórkowe:

- rozebranie krawężnika 15x30cm na ławie betonowej przy chodniku trzepaka – 12,5m
- rozebranie chodników z kostki brukowej gr. 6cm przy trzepaku – 23,75m²
- rozebranie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej placu manewrowym i miejscach parkingowych – 540m²
- rozebranie podbudowy betonowej na drodze dojazdowej, placu manewrowym i miejscach parkingowych – 540m²
- transport i utylizacja rozebranych krawężników na ławie betonowej, nawierzchni asfaltowej i gruzu betonowego na odległość do 10km od miejsca prowadzonych prac
- prace ziemne związane z wykonaniem koryta i wywózka zbędnej ziemi na odleg. do 10km

2. Roboty nawierzchniowe:

- ustawienie krawężników 15x30cm na ławie betonowej przy chodniku trzepaka – 12,5m
- przeprofilowanie podłoża i ponowne ułożenie kostki przy trzepaku – (ok. 24,00m²)
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 20cm na drodze dojazdowej placu manewrowym i miejscach parkingowych (ok. 470m²)
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 25cm na drodze dojazdowej w okolicy śmietnika (ok. 70m²)
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej na drodze dojazdowej, placu manewrowym i miejscach parkingowych (ok. 540m²)

3. Roboty przy kanalizacji deszczowej – odwodnienie placu

- likwidacja istniejących studzienek ściekowych
- wykonanie w nowej lokalizacji studzienek ściekowych fi500 z osadnikiem bez syfonu wraz z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej.
- regulacja wysokościowa dwóch wjazdów studni

Wariant II

Zakres robót obejmuje:

1. Roboty rozbiórkowe:

- rozebranie krawężnika 15x30cm na ławie betonowej przy chodniku trzepaka – 12,5m
- rozebranie chodników z kostki brukowej gr. 6cm przy trzepaku – 23,75m²
- rozebranie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej placu manewrowym i miejscach parkingowych – 540m²
- rozebranie podbudowy betonowej na drodze dojazdowej, placu manewrowym i miejscach parkingowych – 540m²
- transport i utylizacja rozebranych krawężników na ławie betonowej, nawierzchni asfaltowej i gruzu betonowego na odległość do 10km od miejsca prowadzonych prac
- prace ziemne związane z wykonaniem koryta i wywózka zbędnej ziemi na odleg. do 10km

2. Roboty nawierzchniowe:

- ustawienie krawężników 15x30cm na ławie betonowej przy chodniku trzepaka – 12,5m
- przeprofilowanie podłoża i ponowne ułożenie kostki przy trzepaku – (ok. 24,00m²)
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 20cm na drodze dojazdowej placu manewrowym i miejscach parkingowych (ok. 470m²)
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 25cm na drodze dojazdowej w okolicy śmietnika (ok. 70m²)
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej na drodze dojazdowej, placu manewrowym i miejscach parkingowych (ok. 540m²)

3. Roboty przy kanalizacji deszczowej – odwodnienie placu

- likwidacja istniejących studzienek ściekowych
- wykonanie w nowej lokalizacji studzienek ściekowych fi500 z osadnikiem bez syfonu wraz z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej.
- regulacja wysokościowa dwóch włączów studni

Powiększenie placu manewrowego o około (70m²) zgodnie z załącznikiem graficznym

4. Roboty rozbiórkowe:

- ścięcie, wykarczowanie oraz wywiezienie drzewa o średnicy pnia 26-35cm,
- rozebranie chodników z kostki brukowej gr. 6cm wraz z podbudową przy stojaku rowerowym – 6,3m²,
- rozebranie podbudowy pod chodnikiem przy trzepaku – 23,75m²,
- rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 19,7m,
- prace ziemne związane z wykonaniem koryta i wywózka zbędnej ziemi na odl. do 10km

5. Roboty nawierzchniowe:

- ustawienie krawężników 15x30cm na ławie betonowej 11,2m
- ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej – 32m
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10cm. (chodnik przy trzepaku i stojak na rowery) – 30m²
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20cm. (plac manewrowy i miejsca parkingowe) – 70m²
- przeniesienie i zamontowanie trzepaka, taboretu i stojaka na rowery
- wykonanie nawierzchni pod placyk gospodarczy z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej – gr. 15cm (powierzchnia placyku około 25 m²)
- plantowanie i obsianie trawą terenu wzdłuż prowadzonych prac.

Uwaga: miejsce lokalizacji placyku gospodarczego zostanie ustalona z wykonawcą przed rozpoczęciem robót budowlanych.

KIEROWNIK
Administracji Osiedla Nr 2
Kazimierz Jaskot



Otrzymują:

①x adresat + (załącznik graficzny)

1x a/a

OSIEDLE CENTRALNE

