

AM-3/310/19

Stalowa Wola 15.01.2019r.

SPECYFIKACJA

istotnych warunków wymiany wylewek cementowych na balkonach budynku przy ul. Aleje Jana Pawła II 22 (budynek pięciokondygnacyjny)

- Roboty wchodzące w zakres wykonania prac remontowych na **109 płytach balkonowych**:
- demontaż starych wylewek, uszkodzonych i zbędnych elementów konstrukcji żelbetowych i stalowych,
 - „odbudowa” uszkodzonych elementów, wykonanie warstw spadkowych, izolacji powłokowej bitumicznej,
 - montaż obróbek blacharskich na „podkładkach” izolujących bez połączeń na płaszczyźnie czołowej,
 - wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS gr. min. 4,2mm na osnowie z włókna poliestrowego, z wywinięciem 10 cm na ścianę,
 - wykonanie wylewki cementowej zgodnie z normą o grubości min. 5 cm wraz z jej zazbrojeniem i pielęgnacją,
 - zabezpieczenie wylewek środkiem impregnacyjnym (bez układania płytek),
 - naprawa uszkodzeń tynku na ekranach balustrad balkonowych i pomalowanie ich, wg istniejącej kolorystyki elastyczną farbą fasadową z zabezpieczeniem powłokowym przed agresją mikrobiologiczną,
 - czyszczenie i malowanie balustrad balkonowych farbą antykorozyjną + farba nawierzchniowa chlorokauczukowa w kolorze brązowym
 - naprawa uszkodzeń i pomalowanie spodów płyty balkonowej farbą elewacyjną w kolorze białym,

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi w budownictwie.

Uwaga:

Przewidywany okres wykonania w/w robót remontowych dwa miesiące.

Otrzymują:

1 x EE

1 x a/a *agdy*

Z-ca Kierownika Osiedla Nr 3
ds. ekonomiczno-administracyjnych

Agnieszka Skórska
mgr Agnieszka Skórska