

## SPECYFIKACJA

### istotnych warunków wymiany wylewek cementowych na loggiach budynku przy ul. Poniatowskiego 46 - 20 loggii (budynek pięciokondygnacyjny)

Roboty wchodzące w zakres wykonania prac remontowych loggii :

- demontaż starych wylewek , uszkodzonych i zbędnych elementów konstrukcji żelbetowych i stalowych,
- wykonanie bocznych otworów odpływowych (2 sztuki na loggię) w formie rzygacza, odpływy o średnicy rur minimum 80 mm z kołnierzem np. firmy ESSMANN lub równoważnej,
- „odbudowa ” uszkodzonych elementów, wykonanie warstw spadkowych, izolacji powłokowej bitumicznej,
- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS gr. min. 4,2 mm na osnowie z włókna poliestrowego, z wywinieniem 15 cm na ścianę,
- wykonanie wylewki cementowej zgodnie z normą o grubości min. 5 cm wraz z jej zazbrojeniem i pielęgnacją,
- zabezpieczenie wylewek środkiem impregnacynym (bez układania płytek),

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi w budownictwie.

#### Uwaga:

**Przewidywany okres wykonania w/w robót remontowych cztery tygodnie.**

Otrzymują:

1 x EE

1 x a/a



Z-ca Kierownika Osiedla Nr 3  
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr Agnieszka Skórska