

Dział EE w/m.

AM-2/ 1605 /20

Specyfikacja istotnych warunków wykonania robót

Remont balkonów na budynku mieszkalnym nr 4 przy ul. Siedlanowskiego

1. Remont balkonów 72 szt.

- demontaż płytek , starych wylewek, obróbek blacharskich, uszkodzonych i zbędnych elementów żelbetowych i stalowych,
- „odbudowa” uszkodzonych elementów, wykonanie warstw spadkowych, izolacji powłokowej bitumicznej,
- montaż obróbek blacharskich na „podkładkach” izolujących bez połączeń na płaszczyźnie czołowej, z blachy ocynkowanej gr. 0.5 mm ,
- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej modyfikowanej gr. min. 4.2 mm na osnowie z włókna poliestrowego ,z wywinięciem na ścianę,
- docieplenie spodu płyt styropianem 2-3 cm , z zastosowaniem listew kapinosowych,
- wykonanie wylewki cementowej zgodnie z normą wraz z jej zazbrojeniem i pielęgnacją,,
- wykonanie impregnacji wylewki środkiem np. typu „ Hydrostop ”,.
- podwyższenie balustrad do wysokości min. 110 cm dostosowując profile kształtowników do istniejących balustrad,
- czyszczenie i malowanie balustrad farbą antykorozyjną + farba nawierzchniowa chlorokauczukowa w kolorze – w uzgodnieniu z AM -2.

UWAGA : podwyższenie balustrad należy wykonać na wszystkich balkonach t. j. 75 szt

Otrzymują:

① x adresat

1 x a/a

KIEROWNIK
Administracji Osiedla Nr 2

Kazimierz Jaskot